

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารพัสดุ	แบบเลขที่ ๑๐๑๐๙	จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %		
ระยะเวลาก่อสร้าง	๓๐๐ วัน (สามร้อยวัน)		
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๖ งวด (หกงวด)		

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔ % (ร้อยละสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ
 ๑.๑ ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
 ๑.๒ ปักผัง
 ๑.๓ ทดสอบดิน
 ๑.๔ ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)
 ๑.๕ ทดสอบเสาเข็ม (ถ้ามี)
 ๑.๖ ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ
 ๑.๗ ถมปรับดินภายในอาคาร
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๘๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๗ % (ร้อยละเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๒.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๑
 ๒.๒ หล่อเสารับชั้นที่ ๒
 ๒.๓ ก่อสร้างผนังห้องลิฟท์
 ๒.๔ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟ ส่วนที่ฝังในคอนกรีต
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๗ % (ร้อยละสิบเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๓.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๒
 ๓.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๒
 ๓.๓ หล่อเสารับคานหลังคา
 ๓.๔ หล่อคานรับหลังคา
 ๓.๕ ติดตั้งโครงหลังคา
 ๓.๖ มุงหลังคา
 ๓.๗ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟส่วนที่ฝังในคอนกรีต
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

๑. นายเพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์.....ประธาน ๒. นายสมเจต ใฝ่ศรี.....กรรมการ
 ๓. นายวิธี หวลอารมณ์.....กรรมการ

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๑๓ % (ร้อยละสิบสามของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๔.๑ ก่ออิฐ
 ๔.๒ ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
 ๔.๓ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
 ๔.๔ ฉาบปูนภายในอาคาร
 ๔.๕ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟ
 ๔.๖ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๒
 ๔.๗ ปูกระเบื้องผนังชั้นที่ ๒
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๒๑ % (ร้อยละยี่สิบเอ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๕.๑ ฉาบปูนส่วนที่เหลือ
 ๕.๒ ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
 ๕.๓ ปูกระเบื้องผนังส่วนที่เหลือ
 ๕.๔ ทำผิวหินขัดพร้อมขัดครั้งที่ ๑
 ๕.๕ เดินสายไฟภายในอาคาร
 ๕.๖ ติดตั้งงานประตู่ - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
 ๕.๗ ติดตั้งกระจก
 ๕.๘ ติดตั้งสุขภัณฑ์
 ๕.๙ ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคาร
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๖ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๓๘ % (ร้อยละสามสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๖.๑ ติดตั้งดวงโคม สวิตช์ ปลั๊ก และงานระบบไฟฟ้า
 ๖.๒ ตกแต่งผิวพื้น
 ๖.๓ ติดตั้งครุภัณฑ์
 ๖.๔ ติดตั้งลิฟต์
 ๖.๕ ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล
 ๖.๖ ติดตั้งระบบปรับอากาศ
 ๖.๗ ทาสี
 และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
 รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

๑. นายเพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธุ์.....ประธาน ๒. นายสมเจต ใฝ่ศรีกรรมการ
 ๓. นายวิธี หวลอารมณ์.....กรรมการ