

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในโรงพยาบาลจอมทอง		
รายการ	ปรับปรุงถนน Zone B ก่อสร้างถนน คสล. ทดแทน ถนนผิวเคปซีลเดิม		
สถานที่ดำเนินการ	โรงพยาบาลจอมทอง หมู่ที่ 2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่		
ชนิดและจำนวน			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ			


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้าง	350,545.96	1.3080	458,514.12	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงาน - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			917,028.24	
	(แก้วแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันยี่สิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์)			917,028.24	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามคำสั่ง โรงพยาบาลจอมทอง
เลขที่ 194/2567 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ได้ตรวจสอบ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


นางสาวเยาวดี กัญยานนท์


ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลดอยแก้ว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรเชษฐ์ นุชบุขบา)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพรภวิชัย ดาจุมปา)
นายช่างโยธา
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ


(นายณัฐวุฒิ ใจชมชื่น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ


(นางลดาวรรณ หาญไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาลจอมทอง

สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	รายการ	ปรับปรุงถนน Zone B ก่อสร้างถนน คสล. ทดแทน ถนนผิวเคลือบซีเมนต์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	แบบเลขที่	
คำนวณราคากลาง โดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 1 งานดินทุน (คำนวณในราคาทุน) หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	ถนน Zone B กว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร								
	งานปรับพื้นที่(ชุดรื้อผิวทางเดิมลึก 0.20 ม. พร้อมขนทิ้ง)	145.000	ลบ.ม.	-	-	112.000	16,240.000	16,240.000	
	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	725.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ทรายถมรองพื้น	36.250	ลบ.ม.	514.020	18,633.225	112.000	4,060.000	22,693.225	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	108.750	ลบ.ม.	1,934.580	210,385.575	327.000	35,561.250	245,946.825	
	เหล็กเสริมคอนกรีต	0.839	ตัน	-	-	-	-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 12 มม. (เส้นละ 10 เมตร)	193.140	กก.	21.028	4,061.348	4.400	849.816	4,911.164	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม.@ 0.20" ม.	725.000	ตร.ม.	29.440	21,344.000	5.000	3,625.000	24,969.000	
	รางระบายน้ำแบบ A ความยาว 35 เมตร	35.00	เมตร		-		-	-	
	ขุดดิน	4.200	ลบ.ม.	-	-	112.000	470.400	470.400	
	ทรายถมรองพื้น	1.090	ลบ.ม.	373.830	407.475	112.000	122.080	529.555	
	คอนกรีตหยาบ	0.880	ลบ.ม.	1,827.100	1,607.848	426.000	374.880	1,982.728	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	3.850	ลบ.ม.	1,934.580	7,448.133	327.000	1,258.950	8,707.083	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR24 RB 9 มม. (เส้นละ 10 เมตร)	253.243	กก.	21.775	5,514.355	4.400	1,114.267	6,628.622	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาลจอมทอง

สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	รายการ	ปรับปรุงถนน Zone B ก่อสร้างถนน คสล. ทดแทน ถนนผิวเคลือบซีเมนต์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	แบบเลขที่	
คำนวณราคากลาง โดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ลวดผูกเหล็ก	8.000	กก.	34.420	275.360	-	-	275.360	
	ไม้แบบ	56.00	ตร.ม.	168.000	9,408.000	-	-	9,408.000	
	- ค่าแรงไม้แบบ	56.00	ตร.ม.	-	-	139.000	7,784.000	7,784.000	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				279,085.319		71,460.643	350,545.962	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในโรงพยาบาลจอมทอง		
รายการ	ปรับปรุงถนน Zone C ก่อสร้างถนน คสล. ทดแทน ถนนหินคลุกบดแน่นเดิม		
สถานที่ดำเนินการ	โรงพยาบาลจอมทอง หมู่ที่ 2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่		
ชนิดและจำนวน			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้าง	246,725.64	1.3080	322,717.13	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงาน - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			645,434.26	
	(หกแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์)			645,434.26	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามคำสั่ง โรงพยาบาลจอมทอง


เลขที่ 194/2567 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ได้ตรวจสอบ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


นางสาวเยาวดี กัญยานันท์

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลดอยแก้ว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุรเชษฐ์ นุชชบุชา)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพรภวิชัย ตาจุมปา)
นายช่างโยธา
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายณัฐวุฒิ ใจชมชื่น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ



(นางสดารัตน์ หาญไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาลจอมทอง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รายการ ปรับปรุงถนน Zone C ก่อสร้างถนน คสล. ทดแทน ถนนหินคลุกบดแน่นเดิม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 งานดินทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	ถนน Zone C กว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร								
	งานปรับพื้นที่(ชุดรีดผิวทางเดิมลึก 0.20 ม. พร้อมขนทิ้ง)	75.000	ลบ.ม.	-	-	112.000	8,400.000	8,400.000	
	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	375.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ทรายถมรองพื้น	18.750	ลบ.ม.	514.020	9,637.875	112.000	2,100.000	11,737.875	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	56.250	ลบ.ม.	1,934.580	108,820.125	327.000	18,393.750	127,213.875	
	เหล็กเสริมคอนกรีต	0.434	ตัน	-	-	-	-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 12 มม. (เส้นละ 10 เมตร)	99.900	กก.	21.028	2,100.697	4.400	439.560	2,540.257	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม.@ 0.20" ม.	375.000	ตร.ม.	29.440	11,040.000	5.000	1,875.000	12,915.000	
	รางระบายน้ำแบบตีน ความยาว 199 เมตร	199.00	เมตร						
	ขุดดิน	59.700	ลบ.ม.	-	-	112.000	6,686.400	6,686.400	
	ทรายถมรองพื้น	6.169	ลบ.ม.	373.830	2,306.157	112.000	690.928	2,997.085	
	คอนกรีตหยาบ	4.975	ลบ.ม.	1,827.100	9,089.823	426.000	2,119.350	11,209.173	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	11.940	ลบ.ม.	1,934.580	23,098.885	327.000	3,904.380	27,003.265	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR24 RB 9 มม. (เส้นละ 10 เมตร)	425.522	กก.	21.775	9,265.747	4.400	1,872.298	11,138.045	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาลจอมทอง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รายการ ปรับปรุงถนน Zone C ก่อสร้างถนน คสล. ทดแทน ถนนหินคลุกบดแน่นเดิม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ลวดผูกเหล็ก	13.000	กก.	34.420	447.460	-	-	447.460	
	ไม้แบบ	79.60	ตร.ม.	168.000	13,372.800	-	-	13,372.800	
	- ค่าแรงไม้แบบ	79.60	ตร.ม.	-	-	139.000	11,064.400	11,064.400	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				189,179.569		57,546.066	246,725.635	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในโรงพยาบาลจอมทอง		
รายการ	ปรับปรุงถนน Zone D ก่อสร้างถนน คสล. ทดแทน ถนนหินคลุกบดแน่นเดิม		
สถานที่ดำเนินการ	โรงพยาบาลจอมทอง หมู่ที่ 2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่		
ชนิดและจำนวน			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้าง	126,594.36	1.3080	165,585.43	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงาน - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			165,585.43	
	(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์)			165,585.43	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามคำสั่ง โรงพยาบาลจอมทอง


เลขที่ 194/2567 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ได้ตรวจสอบ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


นางสาวเสาวรดี กันยานันท์

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลดอยแก้ว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรเชษฐ์ นุชบุษบา)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพรภวิชัย ตาจุมปา)
นายช่างโยธา
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

อนุมัติ


(นายณัฐวุฒิ ใจชมชื่น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นางสดารัตน์ หาญไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาลจอมทอง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลคอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รายการ ปรับปรุงถนน Zone D ก่อสร้างถนน คสล. ทดแทน ถนนหินคลุกบดแน่นเดิม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลคอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 งานดินทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	ถนน Zone D กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร								
	งานปรับพื้นที่(ชุดรื้อผิวทางเดิมลึก 0.20 ม. พร้อมขนทิ้ง)	52.000	ลบ.ม.	-	-	112.000	5,824.000	5,824.000	
	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	260.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ทรายถมรองพื้น	13.000	ลบ.ม.	514.020	6,682.260	112.000	1,456.000	8,138.260	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	39.000	ลบ.ม.	1,934.580	75,448.620	327.000	12,753.000	88,201.620	
	เหล็กเสริมคอนกรีต	0.307	ตัน	-	-	-	-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 12 มม. (เส้นละ 10 เมตร)	75.036	กก.	21.028	1,577.857	4.400	330.158	1,908.015	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม.@ 0.20" ม.	260.000	ตร.ม.	29.440	7,654.400	5.000	1,300.000	8,954.400	
	รางระบายน้ำแบบตีน ความยาว 32 เมตร	32.00	เมตร						
	ขุดดิน	9.600	ลบ.ม.	-	-	112.000	1,075.200	1,075.200	
	ทรายถมรองพื้น	0.992	ลบ.ม.	373.830	370.839	112.000	111.104	481.943	
	คอนกรีตหยาบ	0.800	ลบ.ม.	1,827.100	1,461.680	426.000	340.800	1,802.480	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	1.920	ลบ.ม.	1,934.580	3,714.394	327.000	627.840	4,342.234	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR24 RB 9 มม. (เส้นละ 10 เมตร)	71.357	กก.	21.775	1,553.799	4.400	313.971	1,867.769	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาลจอมทอง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รายการ ปรับปรุงถนน Zone D ก่อสร้างถนน คสล. ทดแทน ถนนหินคลุกบดแน่นเดิม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ลวดผูกเหล็ก	2.000	กก.	34.420	68.840	-	-	68.840	
	ไม้แบบ	12.80	ตร.ม.	168.000	2,150.400	-	-	2,150.400	
	- ค่าแรงไม้แบบ	12.80	ตร.ม.	-	-	139.000	1,779.200	1,779.200	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				100,683.089		25,911.273	126,594.362	