



แบบรูปรายการ งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน
โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน ๑ งาน
วงเงินงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน ๑ งาน
ที่โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ตามแบบแปลนโรงพยาบาลจอมทอง
วงเงินงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท

.....

๑.ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในโรงพยาบาลจอมทอง

๒.รายละเอียดโครงการ

ทำการปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาลจอมทอง จำนวน ๓ ส่วนงาน ได้แก่

- ๑.Zone B ชูตริ้อผิวทางเคปซีลเดิมพร้อมชนทึ้ง,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร , ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ A ยาว ๓๕ เมตร
- ๒.Zone C ชูตริ้อผิวทางหินคลุกเดิมพร้อมชนทึ้ง,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร , ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางต้น ยาว ๑๔๙ เมตร
- ๓.Zone D ชูตริ้อผิวทางหินคลุกเดิมพร้อมชนทึ้ง,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร , ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางต้น ยาว ๓๒ เมตร

๓.งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลจอมทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงิน
งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๔.ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. การแบ่งงวดงาน

แบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด ของค่างานทั้งหมด รายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๐ %

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการชูตริ้อผิวทางเคปซีลเดิมพร้อมชนทึ้ง,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร , ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ A ยาว ๓๕ เมตร ในพื้นที่
Zone B ตามแบบแปลนที่กำหนดแล้วเสร็จ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการ
ตรวจรับไว้ใช้ในราชการเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาการก่อสร้าง ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๖๐ %

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑. ขุดรื้อผิวทางหินคลุกเดิมพร้อมชนทิ้ง, ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร , ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตั้ง ยาว ๑๙๙ เมตร ในพื้นที่ Zone C และ

๒. ขุดรื้อผิวทางหินคลุกเดิมพร้อมชนทิ้ง, ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร , ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตั้ง ยาว ๓๒ เมตร ในพื้นที่ Zone D ตามแบบแปลนที่กำหนดแล้วเสร็จ และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด เรียบร้อย โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับไว้ในราชการเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาการก่อสร้าง ๔๕ วัน

๖. สัญญาจ้าง

๑. กำหนดให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้าง เมื่อก่อสร้าง ใช้ค่า K “งานอาคาร”

$$\text{สูตร } K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$$

โดย สามารถระบุแบบท้ายสัญญาไว้ทั้ง ๓๕ สูตร เพื่อป้องกันความผิดพลาด

๗. เงื่อนไขอื่น

๑. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสถาปัตยกรรม ฯลฯ

๒. กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ตามสัญญาจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ(ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเพิ่มเติมที่แนบท้ายนี้)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวเยาวดี กันยานันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


เทศบาลตำบลดอยแก้ว

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ นุชชุษบา)

(นายพรภวิชัย ตาจุมปา)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายช่างโยธา