สรุปประมาณราคากลางขั้นต่ำ

บ้านพักข้าราชการ จำนวน 17 หลัง โดยวิธีขายทอดตลาด

ลำดับ	ประเภทบ้าน	ราคารื้อถอน (ต่อหลัง)	ราคาวัสดุที่สามารถขายได้ (ต่อหลัง)	ประมาณราคากลางขั้นต่ำ
1	บ้านพัก คสล. แบบเลขที่ 5338 จำนวน 3 หลัง	121,126.20	80,218.50	-40,907.70
2	บ้านแฝด แบบเลขที่ 3071 จำนวน 1 หลัง	57,229.00	83,960.00	26,731.00
3	บ้านพักเดี่ยว แบบเลขที่ 3071 จำนวน 2 หลัง	58,170.00	85,410.00	27,240.00
4	บ้านพักเดี่ยว แบบเลขที่ 146/ก จำนวน 8 หลัง	235,156.00	298,248.00	63,092.00
5	บ้านพักเดี่ยว แบบเลขที่ 3111 จำนวน 3 หลัง	181,062.00	139,755.00	-41,307.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**652,743.20**	**687,591.50**	**34,848.30**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ นุชบุษบา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพันธ์ วงค์พุฒ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา งานขายทอดตลาด โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่

โครงการก่อสร้าง	งานขายทอดตลาด (อาคาร บ้านพักข้าราชการบ้านเดี่ยว) โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่	แบบเลขที่ :	5338
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่ เลขที่ 259 ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		บ้าน คสล. 2 ชั้น
ผู้ทำราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.
		จำนวน	2 ชั้น

งานลดตามรูปแบบรายการเดิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. งานรื้อถอน							
	1.1.งานรื้อถอน บ้านพักเดี่ยว จำนวน 1 หลัง							
1	งานรื้อถอน ฐานราก (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	4.88	0.00	0.00	600.00	2,928.00	2,928.00
2	งานรื้อถอน เสา (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	2.31	0.00	0.00	600.00	1,386.00	1,386.00
3	งานรื้อถอน คาน คสล. (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	4.72	0.00	0.00	600.00	2,832.00	2,832.00
4	งานรื้อถอน พื้น คสล. (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	8.20	0.00	0.00	600.00	4,920.00	4,920.00
5	งานรื้อฝ้าเพดาน (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ตร.ม.	82.00	0.00	0.00	35.00	2,870.00	2,870.00
6	งานรื้อตงไม้และพื้นไม้	ตร.ม.	35.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	3,500.00
7	งานรื้อโครงหลังคาเหล็กพร้อมวัสดุมุง ชั้น1	ตร.ม.	40.46	0.00	0.00	90.00	3,641.40	3,641.40
8	งานรื้อโครงหลังคาเหล็กพร้อมวัสดุมุง ชั้น2	ตร.ม.	71.20	0.00	0.00	90.00	6,408.00	6,408.00
9	งานรื้อบ่อเกรอะ-บ่อซึม	งาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
10	งานรื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	ชุด	4.00	0.00	0.00	50.00	200.00	200.00
11	งานรื้องานไฟฟ้า	จุด	18.00	0.00	0.00	30.00	540.00	540.00
12	งานรื้อประตู-หน้าต่าง	ชุด	29.00	0.00	0.00	50.00	1,450.00	1,450.00
13	งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	194.00	0.00	0.00	50.00	9,700.00	9,700.00
	รวม 1.1 (จำนวน 1 หลัง)	หลัง	1.00				40,375.40	40,375.40
	รวม 1.1 (จำนวน 3 หลัง)	หลัง	3.00		0.00		121,126.20	121,126.20
	2. วัสดุที่สามารถขายได้							
	2.1.วัสดุที่สามารถขายได้ บ้านพักเดี่ยว จำนวน 1 หลัง							
1	หลังคาชั้น 1							
	จันทันเหล็ก C ขนาด 150x65x20x3.2 มม.	เมตร	18.50	75.00	1,387.50	0.00	0.00	1,387.50
	แปเหล็ก C ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	เมตร	49.00	55.00	2,695.00	0.00	0.00	2,695.00
	อะเสเหล็ก C ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	เมตร	9.00	55.00	495.00	0.00	0.00	495.00
	เชิงชายไม้ 1"x8"	เมตร	24.00	20.00	480.00	0.00	0.00	480.00
	ปิดลอน 3/4"x6"	เมตร	24.00	15.00	360.00	0.00	0.00	360.00
	กระเบื้องลอนคู่	แผ่น	82.00	2.00	164.00	0.00	0.00	164.00
2	ประตู ไม้อัดยางทนน้ำ ขนาด 0.90x2.00 ม. (พร้อมวงกบ)	บาน	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00
3	ประตู ไม้อัดยางทนน้ำ ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมวงกบ)	บาน	5.00	150.00	750.00	0.00	0.00	750.00
4	ประตู ไม้อัดยางทนน้ำ ขนาด 0.70x2.00 ม. (พร้อมวงกบ)	บาน	2.00	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5	หน้าต่าง ไม้เซาะร่อง 0.45x1.10 ม. (บานเปิดคู่)	บาน	11.00	150.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
6	หน้าต่าง บานเกล็ด 0.45x1.10 ม.	ชุด	9.00	100.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7	ชุดบันไดไม้ (พร้อมลูกกรง)	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8	ตงไม้ 1-1/2"x6"	เมตร	67.00	45.00	3,015.00	0.00	0.00	3,015.00
9	พื้นไม้ 1"x4" เข้าลิ้น	ตร.ม.	31.00	15.00	465.00	0.00	0.00	465.00
10	หลังคาชั้น 2							
	จันทันเหล็ก C ขนาด 150x65x20x3.2 มม.	เมตร	24.00	75.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	ตั้งเหล็ก C ขนาด 150x65x20x3.2 มม.	เมตร	2.40	75.00	180.00	0.00	0.00	180.00
	แปเหล็ก C ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	เมตร	72.00	55.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
	อกไก่เหล็ก C ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	เมตร	8.00	55.00	440.00	0.00	0.00	440.00
	อะเสเหล็ก C ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	เมตร	24.00	55.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
	เชิงชายไม้ 1"x8"	เมตร	34.00	20.00	680.00	0.00	0.00	680.00
	ปิดลอน 3/4"x6"	เมตร	34.00	15.00	510.00	0.00	0.00	510.00
	กระเบื้องลอนคู่	แผ่น	144.00	2.00	288.00	0.00	0.00	288.00
	รวม 2.1 (จำนวน 1 หลัง)	หลัง	1.00		26,739.50			26,739.50
	รวม 2.1 (จำนวน 3 หลัง)	หลัง	3.00		80,218.50		0.00	80,218.50

ประธานกรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ .....

งานลดตามรูปแบบรายการเดิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวมค่าแรง งานรื้อถอน				0.00		121,126.20	121,126.20
	รวมวัสดุที่สามารถขายได้				80,218.50		0.00	80,218.50
	ประมาณราคากลางขั้นต่ำ							-40,907.70

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา งานขายทอดตลาด โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่

โครงการก่อสร้าง	งานขายทอดตลาด (อาคาร บ้านพักข้าราชการบ้านเดี่ยว) โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่	แบบเลขที่ :	3071
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่ เลขที่ 259 ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		บ้าน ไม้. 2 ชั้น (บ้านแฝด)
ผู้ทำราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.
		จำนวน	2 ชั้น

งานลดตามรูปแบบรายการเดิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. งานรื้อถอน							
	1.1.งานรื้อถอน บ้านพักเดี่ยว จำนวน 1 หลัง							
1	งานรื้อถอน ฐานราก (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	7.56	0.00	0.00	600.00	4,536.00	4,536.00
2	งานรื้อถอน เสา (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	3.78	0.00	0.00	600.00	2,268.00	2,268.00
3	งานรื้อถอน คาน คสล. (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	4.60	0.00	0.00	600.00	2,760.00	2,760.00
4	งานรื้อถอน พื้น คสล. (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	12.00	0.00	0.00	600.00	7,200.00	7,200.00
5	งานรื้อฝ้าเพดาน (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ตร.ม.	82.00	0.00	0.00	35.00	2,870.00	2,870.00
6	งานรื้อคาน,ตงไม้และพื้นไม้	ตร.ม.	67.50	0.00	0.00	100.00	6,750.00	6,750.00
7	งานรื้อโครงหลังคาพร้อมวัสดุมุง ชั้น1	ตร.ม.	37.50	0.00	0.00	90.00	3,375.00	3,375.00
8	งานรื้อโครงหลังคาพร้อมวัสดุมุง ชั้น2	ตร.ม.	110.00	0.00	0.00	90.00	9,900.00	9,900.00
9	งานรื้อบ่อเกรอะ-บ่อซึม	งาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
10	งานรื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	ชุด	2.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00
11	งานรื้องานไฟฟ้า	จุด	10.00	0.00	0.00	30.00	300.00	300.00
12	งานรื้อประตู-หน้าต่าง	ชุด	38.00	0.00	0.00	50.00	1,900.00	1,900.00
13	งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	30.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	1,500.00
14	งานรื้อผนังไม้	ตร.ม.	306.00	0.00	0.00	45.00	13,770.00	13,770.00
	รวม 1.1 (จำนวน 1 หลัง)	หลัง	1.00		0.00		57,229.00	57,229.00
	2. วัสดุที่สามารถขายได้							
	2.1.วัสดุที่สามารถขายได้ บ้านพักเดี่ยว จำนวน 1 หลัง							
1	หลังคาชั้น 1							
	อเสไม้ 2"x6"	เมตร	44.00	100.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
	จันทันไม้ 1-1/2" x 4"	เมตร	27.50	60.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
	แปไม้ 1-1/2"x3"	เมตร	64.00	40.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
	เชิงชายไม้ 1"x8"	เมตร	21.00	20.00	420.00	0.00	0.00	420.00
	ปิดลอน 3/4"x6"	เมตร	21.00	15.00	315.00	0.00	0.00	315.00
	กระเบื้องลอนคู่	แผ่น	40.00	2.00	80.00	0.00	0.00	80.00
2	ประตู ไม้อัดยางทนน้ำ ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมวงกบ)	บาน	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	หน้าต่าง ไม้เซาะร่อง 0.45x1.10 ม. (บานเปิดคู่)	บาน	20.00	150.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4	ชุดบันไดไม้ (พร้อมลูกกรง)	ชุด	2.00	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5	คานไม้ 2"x8"	เมตร	123.00	45.00	5,535.00	0.00	0.00	5,535.00
6	ตงไม้ 1-1/2"x6"	เมตร	165.00	45.00	7,425.00	0.00	0.00	7,425.00
7	พื้นไม้ 1"x4" เข้าลิ้น	ตร.ม.	55.00	15.00	825.00	0.00	0.00	825.00
8	หลังคาชั้น 2							
	อเสไม้ 2"x6"	เมตร	61.50	100.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
	จันทันไม้ 1-1/2" x 4"	เมตร	119.00	60.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
	แปไม้ 1-1/2"x3"	เมตร	170.00	40.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	เชิงชายไม้ 1"x8"	เมตร	48.00	20.00	960.00	0.00	0.00	960.00
	ปิดลอน 3/4"x6"	เมตร	48.00	15.00	720.00	0.00	0.00	720.00
	กระเบื้องลอนคู่	แผ่น	80.00	2.00	160.00	0.00	0.00	160.00
9	เสาไม้ ขนาด 5"x5" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	21.00	420.00	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
10	ผนังไม้พร้อมโครงเคร่าไม้	ตร.ม.	150.00	120.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	รวม 2.1 (จำนวน 1 หลัง)	หลัง	1.00		83,960.00		0.00	83,960.00

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

งานลดตามรูปแบบรายการเดิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวมค่าแรง งานรื้อถอน				0.00		57,229.00	57,229.00
	รวมวัสดุที่สามารถขายได้				83,960.00		0.00	83,960.00
	ประมาณราคากลางขั้นต่ำ							26,731.00

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา งานขายทอดตลาด โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่

โครงการก่อสร้าง	งานขายทอดตลาด (อาคาร บ้านพักข้าราชการบ้านเดี่ยว) โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่	แบบเลขที่ :	3071
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่ เลขที่ 259 ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		บ้าน ไม้. 2 ชั้น (บ้านเดียว)
ผู้ทำราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.
		จำนวน	2 ชั้น

งานลดตามรูปแบบรายการเดิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. งานรื้อถอน							
	1.1.งานรื้อถอน บ้านพักเดี่ยว จำนวน 1 หลัง							
1	งานรื้อถอน ฐานราก (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	4.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00	2,400.00
2	งานรื้อถอน เสา (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	2.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	1,200.00
3	งานรื้อถอน คาน คสล. (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	2.60	0.00	0.00	600.00	1,560.00	1,560.00
4	งานรื้อถอน พื้น คสล. (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	6.00	0.00	0.00	600.00	3,600.00	3,600.00
5	งานรื้อฝ้าเพดาน (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ตร.ม.	41.00	0.00	0.00	35.00	1,435.00	1,435.00
6	งานรื้อคาน,ตงไม้และพื้นไม้	ตร.ม.	34.00	0.00	0.00	100.00	3,400.00	3,400.00
7	งานรื้อโครงหลังคาพร้อมวัสดุมุง ชั้น1	ตร.ม.	19.00	0.00	0.00	90.00	1,710.00	1,710.00
8	งานรื้อโครงหลังคาพร้อมวัสดุมุง ชั้น2	ตร.ม.	55.00	0.00	0.00	90.00	4,950.00	4,950.00
9	งานรื้อบ่อเกรอะ-บ่อซึม	งาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
10	งานรื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	ชุด	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
11	งานรื้องานไฟฟ้า	จุด	5.00	0.00	0.00	30.00	150.00	150.00
12	งานรื้อประตู-หน้าต่าง	ชุด	19.00	0.00	0.00	50.00	950.00	950.00
13	งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	15.00	0.00	0.00	50.00	750.00	750.00
14	งานรื้อผนังไม้	ตร.ม.	154.00	0.00	0.00	45.00	6,930.00	6,930.00
	รวม 1.1 (จำนวน 1 หลัง)	หลัง	1.00		0.00		29,085.00	29,085.00
	รวม 1.1 (จำนวน 2 หลัง)	หลัง	2.00				58,170.00	58,170.00
	2. วัสดุที่สามารถขายได้							
	2.1.วัสดุที่สามารถขายได้ บ้านพักเดี่ยว จำนวน 1 หลัง							
1	หลังคาชั้น 1							
	อเสไม้ 2"x6"	เมตร	22.00	100.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	จันทันไม้ 1-1/2" x 4"	เมตร	14.00	60.00	840.00	0.00	0.00	840.00
	แปไม้ 1-1/2"x3"	เมตร	32.00	40.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
	เชิงชายไม้ 1"x8"	เมตร	11.00	20.00	220.00	0.00	0.00	220.00
	ปิดลอน 3/4"x6"	เมตร	11.00	15.00	165.00	0.00	0.00	165.00
	กระเบื้องลอนคู่	แผ่น	20.00	2.00	40.00	0.00	0.00	40.00
2	ประตู ไม้อัดยางทนน้ำ ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมวงกบ)	บาน	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	หน้าต่าง ไม้เซาะร่อง 0.45x1.10 ม. (บานเปิดคู่)	บาน	10.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4	ชุดบันไดไม้ (พร้อมลูกกรง)	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5	คานไม้ 2"x8"	เมตร	61.00	45.00	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00
6	ตงไม้ 1-1/2"x6"	เมตร	83.00	45.00	3,735.00	0.00	0.00	3,735.00
7	พื้นไม้ 1"x4" เข้าลิ้น	ตร.ม.	28.00	15.00	420.00	0.00	0.00	420.00
8	หลังคาชั้น 2							
	อเสไม้ 2"x6"	เมตร	31.00	100.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
	จันทันไม้ 1-1/2" x 4"	เมตร	60.00	60.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	แปไม้ 1-1/2"x3"	เมตร	85.00	40.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
	เชิงชายไม้ 1"x8"	เมตร	24.00	20.00	480.00	0.00	0.00	480.00
	ปิดลอน 3/4"x6"	เมตร	24.00	15.00	360.00	0.00	0.00	360.00
	กระเบื้องลอนคู่	แผ่น	40.00	2.00	80.00	0.00	0.00	80.00
9	'เสาไม้ ขนาด 5"x5" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	12.00	420.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
10	ผนังไม้พร้อมโครงเคร่าไม้	ตร.ม.	75.00	120.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	รวม 2.1 (จำนวน 1 หลัง)	หลัง	1.00		42,705.00		0.00	42,705.00

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

งานลดตามรูปแบบรายการเดิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม 2.1 (จำนวน 2 หลัง)	หลัง	2.00		85,410.00			85,410.00
	รวมค่าแรง งานรื้อถอน				0.00		58,170.00	58,170.00
	รวมวัสดุที่สามารถขายได้				85,410.00		0.00	85,410.00
	ประมาณราคากลางขั้นต่ำ							27,240.00

ประธานกรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ .....

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา งานขายทอดตลาด โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่

โครงการก่อสร้าง	งานขายทอดตลาด (อาคาร บ้านพักข้าราชการบ้านเดี่ยว) โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่	แบบเลขที่ :	146/ก
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่ เลขที่ 259 ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		บ้าน ไม้. 2 ชั้น
ผู้ทำราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.
		จำนวน	2 ชั้น

งานลดตามรูปแบบรายการเดิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. งานรื้อถอน							
	1.1.งานรื้อถอน บ้านพักเดี่ยว จำนวน 1 หลัง							
1	งานรื้อถอน ฐานราก (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	7.30	0.00	0.00	600.00	4,380.00	4,380.00
2	งานรื้อถอน เสา (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	2.08	0.00	0.00	600.00	1,248.00	1,248.00
3	งานรื้อถอน คาน คสล. (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	2.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	1,200.00
4	งานรื้อถอน พื้น คสล. (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	5.04	0.00	0.00	600.00	3,024.00	3,024.00
5	งานรื้อฝ้าเพดาน (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ตร.ม.	42.00	0.00	0.00	35.00	1,470.00	1,470.00
6	งานรื้อคาน,ตงไม้และพื้นไม้	ตร.ม.	34.00	0.00	0.00	100.00	3,400.00	3,400.00
7	งานรื้อโครงหลังคาพร้อมวัสดุมุง ชั้น1	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
8	งานรื้อโครงหลังคาพร้อมวัสดุมุง ชั้น2	ตร.ม.	72.00	0.00	0.00	90.00	6,480.00	6,480.00
9	งานรื้อบ่อเกรอะ-บ่อซึม	งาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
10	งานรื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	ชุด	4.00	0.00	0.00	50.00	200.00	200.00
11	งานรื้องานไฟฟ้า	จุด	16.00	0.00	0.00	30.00	480.00	480.00
12	งานรื้อประตู-หน้าต่าง	ชุด	22.00	0.00	0.00	50.00	1,100.00	1,100.00
13	งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	54.00	0.00	0.00	50.00	2,700.00	2,700.00
14	งานรื้อผนังไม้	ตร.ม.	82.50	0.00	0.00	45.00	3,712.50	3,712.50
	รวม 1.1 (จำนวน 1 หลัง)	หลัง	1.00		0.00		29,394.50	29,394.50
	รวม 1.1 (จำนวน 8 หลัง)	หลัง	8.00				235,156.00	235,156.00
	2. วัสดุที่สามารถขายได้							
	2.1.วัสดุที่สามารถขายได้ บ้านพักเดี่ยว จำนวน 1 หลัง							
1	หลังคาชั้น 1							
	อเสไม้ 2"x6"	เมตร	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	จันทันไม้ 1-1/2" x 4"	เมตร	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	แป้ไม้ 1-1/2"x3"	เมตร	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เชิงชายไม้ 1"x8"	เมตร	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ปิดลอน 3/4"x6"	เมตร	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	กระเบื้องลอนคู่	แผ่น	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ประตู ไม้อัดยางทนน้ำ ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมวงกบ)	บาน	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	หน้าต่าง ไม้เซาะร่อง 0.45x1.10 ม. (บานเปิดคู่)	บาน	14.00	150.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
4	ชุดบันไดไม้ (พร้อมลูกกรง)	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5	คานไม้ 2"x8"	เมตร	48.00	45.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
6	ตงไม้ 1-1/2"x6"	เมตร	105.00	45.00	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
7	พื้นไม้ 1"x4" เข้าลิ้น	ตร.ม.	34.00	15.00	510.00	0.00	0.00	510.00
8	หลังคาชั้น 2							
	อเสไม้ 2"x6"	เมตร	45.00	100.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	จันทันไม้ 1-1/2" x 4"	เมตร	68.00	60.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
	แป้ไม้ 1-1/2"x3"	เมตร	90.00	40.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	เชิงชายไม้ 1"x8"	เมตร	30.00	20.00	600.00	0.00	0.00	600.00
	ปิดลอน 3/4"x6"	เมตร	30.00	15.00	450.00	0.00	0.00	450.00
	กระเบื้องลอนคู่	แผ่น	48.00	2.00	96.00	0.00	0.00	96.00
9	'เสาไม้ ขนาด 5"x5" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	8.00	420.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
10	ผนังไม้พร้อมโครงเคร่าไม้	ตร.ม.	55.00	120.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	รวม 2.1 (จำนวน ~~1~~ หลัง)	หลัง	1.00		37,281.00		0.00	37,281.00

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

งานลดตามรูปแบบรายการเดิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม 2.1 (จำนวน 8 หลัง)	หลัง	8.00		298,248.00			298,248.00
	รวมค่าแรง งานรื้อถอน				0.00		235,156.00	235,156.00
	รวมวัสดุที่สามารถขายได้				298,248.00		0.00	298,248.00
	ประมาณราคากลางขั้นต่ำ							63,092.00

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา งานขายทอดตลาด โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่

โครงการก่อสร้าง	งานขายทอดตลาด (อาคาร บ้านพักข้าราชการบ้านเดี่ยว) โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่	แบบเลขที่ :	3111
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่ เลขที่ 259 ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		บ้าน ครึ่งปูนครึ่งไม้. 2 ชั้น
ผู้ทำราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.
		จำนวน	2 ชั้น

งานลดตามรูปแบบรายการเดิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. งานรื้อถอน							
	1.1.งานรื้อถอน บ้านพักเดี่ยว จำนวน 1 หลัง							
1	งานรื้อถอน ฐานราก (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	13.60	0.00	0.00	600.00	8,160.00	8,160.00
2	งานรื้อถอน เสา (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	2.24	0.00	0.00	600.00	1,344.00	1,344.00
3	งานรื้อถอน คาน คสล. (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	22.40	0.00	0.00	600.00	13,440.00	13,440.00
4	งานรื้อถอน พื้น คสล. (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ลบ.ม.	11.50	0.00	0.00	600.00	6,900.00	6,900.00
5	งานรื้อฝ้าเพดาน (พร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งนอกบริเวณ)	ตร.ม.	50.00	0.00	0.00	35.00	1,750.00	1,750.00
6	งานรื้อคาน,ตงไม้และพื้นไม้	ตร.ม.	50.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00	5,000.00
7	งานรื้อโครงหลังคาพร้อมวัสดุมุง ชั้น1	ตร.ม.	52.00	0.00	0.00	90.00	4,680.00	4,680.00
8	งานรื้อโครงหลังคาพร้อมวัสดุมุง ชั้น2	ตร.ม.	84.00	0.00	0.00	90.00	7,560.00	7,560.00
9	งานรื้อบ่อเกรอะ-บ่อซึม	งาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
10	งานรื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	ชุด	4.00	0.00	0.00	50.00	200.00	200.00
11	งานรื้องานไฟฟ้า	จุด	24.00	0.00	0.00	30.00	720.00	720.00
12	งานรื้อประตู-หน้าต่าง	ชุด	23.00	0.00	0.00	50.00	1,150.00	1,150.00
13	งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	108.00	0.00	0.00	50.00	5,400.00	5,400.00
14	งานรื้อผนังไม้	ตร.ม.	90.00	0.00	0.00	45.00	4,050.00	4,050.00
	รวม 1.1 (จำนวน 1 หลัง)	หลัง	1.00		0.00		60,354.00	60,354.00
	รวม 1.1 (จำนวน 3 หลัง)	หลัง	3.00				181,062.00	181,062.00
	2. วัสดุที่สามารถขายได้							
	2.1.วัสดุที่สามารถขายได้ บ้านพักเดี่ยว จำนวน 1 หลัง							
1	หลังคาชั้น 1							
	อเสไม้ 2"x6"	เมตร	46.00	100.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	จันทันไม้ 1-1/2" x 4"	เมตร	56.00	60.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
	แปไม้ 1-1/2"x3"	เมตร	78.00	40.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	เชิงชายไม้ 1"x8"	เมตร	24.00	20.00	480.00	0.00	0.00	480.00
	ปิดลอน 3/4"x6"	เมตร	24.00	15.00	360.00	0.00	0.00	360.00
	กระเบื้องลอนคู่	แผ่น	30.00	2.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2	ประตู ไม้อัดยางทนน้ำ ขนาด 0.80x2.00 ม. (พร้อมวงกบ)	บาน	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	หน้าต่าง ไม้เซาะร่อง 0.45x1.10 ม. (บานเปิดคู่)	บาน	12.00	150.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
4	ชุดบันไดไม้ (พร้อมลูกกรง)	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5	คานไม้ 2"x8"	เมตร	40.00	45.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
6	ตงไม้ 1-1/2"x6"	เมตร	77.00	45.00	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00
7	พื้นไม้ 1"x4" เข้าลิ้น	ตร.ม.	45.00	15.00	675.00	0.00	0.00	675.00
8	หลังคาชั้น 2							
	อเสไม้ 2"x6"	เมตร	34.00	100.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
	จันทันไม้ 1-1/2" x 4"	เมตร	68.00	60.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
	แปไม้ 1-1/2"x3"	เมตร	120.00	40.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	เชิงชายไม้ 1"x8"	เมตร	35.00	20.00	700.00	0.00	0.00	700.00
	ปิดลอน 3/4"x6"	เมตร	35.00	15.00	525.00	0.00	0.00	525.00
	กระเบื้องลอนคู่	แผ่น	50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	100.00
9	'เสาไม้ ขนาด 5"x5" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	8.00	420.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
10	ผนังไม้พร้อมโครงเคร่าไม้	ตร.ม.	45.00	120.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	รวม 2.1 (จำนวน 1 หลัง)	หลัง	1.00		46,585.00		0.00	46,585.00

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

งานลดตามรูปแบบรายการเดิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม 2.1 (จำนวน 3 หลัง)	หลัง	3.00		139,755.00			139,755.00
	รวมค่าแรง งานรื้อถอน				0.00		181,062.00	181,062.00
	รวมวัสดุที่สามารถขายได้				139,755.00		0.00	139,755.00
	ประมาณราคากลางขั้นต่ำ							-41,307.00

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ